

山梨大学(医病)西病棟とりこわし工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		フロン回収量をご教示ください。	1	フロンの残留が有った場合は協議とする。
2		特別管理産業廃棄物の廃石綿の使用箇所面積、量をご教示ください。	2	使用箇所は仕上表を、数量は数量書(参考資料)を参照すること。
3		ポンプアップ、PH槽等の設置工事は本工事見積項目に含まれるのでしょうか？	3	図面に記載のとおり、本工事範囲に含む。
4		杭の解体は見積範囲内でしょうか？	4	見積範囲外とすること。
5		杭抜き対象の場合、工法指定はございますか？	5	No.4のとおり。
6		埋め戻し材の指定はございますか？	6	場内堆積土を使用すること。
7		アスベストの調査によって、見積以降に発見されたものは別途清算でよろしいでしょうか？	7	よろしい。
8		低振動工法について騒音レベル等の基準はございますか？	8	基準は設けないが、病室等の環境に配慮し計画すること。
9		着工可能な時期をご教示ください。	9	着工は埋蔵文化財調査完了後の12月16日(月)とする。ただし、仮設工事等は行えるものとする。
10		数量書P2の共通費・I 共通仮設、1式の仕様・数量・期間及び詳細を図面等にてご指示下さい。(仮囲いの打込杭は可能か？)(出入り口のゲート等のサイズは？)	10	数量は数量書(参考資料)を参照すること。また、仮囲いの打込杭は可能とし、出入口ゲートのサイズは、H1,800、W6,000程度とする。
11		数量書P6のI 西病棟 1直接仮設外部足場・災害防止、1式の数量・設置期間及び詳細を図面等にてご指示下さい。	11	数量は数量書(参考資料)を参照すること。また、設置期間については躯体解体完了までとすること。
12		数量書P6のI 西病棟 2とりこわし電気設備1式及び機械設備1式の詳細及び数量をご指示下さい。	12	数量は数量書(参考資料)を参照すること。
13		数量書P12のII 外構 2とりこわし機械類撤去・配管類撤去、1式の詳細及び数量をご指示下さい。	13	数量は数量書(参考資料)を参照すること。
14		杭の撤去は無しで考えてよろしいですか。数量書に記載なし。図面仕様書の項目欄有無のどちらにも○印が無い為、ご指示願います。	14	よろしい。
15		建物南側の遺跡調査部分の埋戻しは本工事に含まれていますが、埋戻し後は軟弱地盤のため共通仮設として地盤改良、鉄板養生などが必要と考えられますが各詳細の(数量・仕様)ご指示をお願いいたします。	15	解体工事後に新営工事に移る予定であるため、不要とする。
16		数量書P6のI 西病棟 2とりこわし電気設備とりこわし・機械設備とりこわし、1式の明細数量をご指示下さい。	16	数量は数量書(参考資料)を参照すること。
17		屋上防水層の撤去項目がありませんが、数量等のご指示をお願いします。	17	数量は上部躯体とりこわし数量に含むものとする。
18		躯体スラブ下、壁面へのスタイロフォーム等の断熱材の打込みまたは、吹付等の有無をご指示下さい。有りの場合は使用詳細、数量をご指示下さい。	18	打込み断熱材は、壁面及び1階スラブ下に施工されている。数量は上部躯体とりこわし数量に含むものとする。